



Acireale, Marzo 2012

Spett.

OGGETTO: PREVENTIVO

VI PRESENTIAMO IMPIANTO DI DEPURAZIONE, ADEGUATO ALLE V/S ESIGENZE:

CON RICICLO DELLE ACQUE DEPURATE ED EVENTUALE ALLO SCARICO

IMPIANTO BIOLOGICO COSTRUITO IN MONOBLOCCO DI CEMENTO ARMATO, CARRABILE.

**MODELLO: 4F/2 PER IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO QUALI PORTALI
O DOPPIO PORTALE O 4 PISTE DI LAVAGGIO, VASCA DA 4,50M.**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DIMENSIONI: 4,50 X 2,50 X 2,50

PESO COMPLESSIVO COMPLETO DI COPERCHIO CARRABILE: TON. 22

TECNOLOGIA: IL SISTEMA 4F/P E' LA SOLUZIONE INTEGRALE PIU' AVANZATA E RAZIONALE

PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE PROVENIENTI DAGLI AUTOLAVAGGI.

SU UNA SUPERFICIE MASSIMA DI 16 M2 RAGGRUPPA LE SEGUENTI FASI DEPURATIVE:

NR. 1 SEPARAZIONE SOLIDI IN SOSPENSIONE

NR. 2 SEPARAZIONE OLI IN SOSPENSIONE

NR. 3 DEPURAZIONE BIOLOGICA

NR. 4 ACCUMULO ACQUA DEPURATA.

DEPURAZIONE PROCESSO BIOLOGICO.

**TRATTAMENTO DI TIPO BIOLOGICO A PERCOLATORE SOMMERSO,
CON MATERIALE DI RIEMPIMENTO AD ELEVATA SUPERFICIE DI CONTATTO.**

**STRUTTURA: REALIZZATA IN C.A. VIBRATO PREFABBRICATA, DI TIPO MONOBLOCCO,
ADATTA PER ESSERE INTERRATA CON SOLETTA DI COPERTURA CARRABILE.
SULLA STRUTTURA VIENE APPOGGIATO IL CICLO DI RIFINIZIONE DELL'ACQUA
(COLONNA DI FILTRAZIONE A CARBONE). ALL'INTERNO E' INSTALLATA TUTTA
L'IDRAULICA NECESSARIA.**

VANTAGGI TEMPO DI POSA CIRCA 4 ORE. VENGONO ELIMINATE TUTTE LE OPERE

EDILI SUSSIDIARIE QUALI VASCHE, PLATEE DI APPOGGIO,

TUBAZIONI DI CONNESSIONE FRA LE SINGOLE SEZIONI

CON UNA GESTIONE E COSTI DELLA STESSA MINIMI.

GARANZIA RISPONDENTE ALLE NORME VIGENTI.

CONFORMITA' MARCATURA CE

**IMPIANTO COMPONENTE 4F/P MOD.2 SOLO INTERRATO SENZA COLONNA
DI FILTRAZIONE, QUEST'ULTIMA DA INSTALLARE IN UN SECONDO TEMPO**

TOTALE LISTINO
PREZZO NETTO A VOI RISERVATO
TRASPORTO E MONTAGGIO (ESCLUSI)
TOTALE NETTO A VOI RISERVATO

I prezzi sopra indicati sono da intendersi IVA esclusa (salvo errori)

LE DITTE FORNISCONO I DISEGNI ESECUTIVI E RELATIVE RELAZIONE
TECNICHE DA PRESENTARE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

**NOTA AL CLIENTE: LE VASCHE DI DISSABBIATURA, DI DISSOLIAZIONE E DI ACCUMULO
ACQUE DEPURATE SONO COMPRESI NEL MONOBLOCCO, PERTANTO
DA ESCLUDERE I COSTI DELLE OPERE EDILI INERENTI ALLE STESSE.**

NOTE

SI ESCLUDONO LE OPERE IDRICHE, ELETTRICHE, MURARIE, PNEUMATICHE, SCARICO,
POSIZIONAMENTO GRU E CAVI ELETTRICI AI PUNTI STABILITI.

TRASPORTO PORTA' ESSERE A CURA DEL CLIENTE.

PAGAMENTO: IL 20% ALLA STIPULA DEL CONTRATTO, IL RESTO TRAMITE
LEASING FINANZIARIO O CREDITO BANCARIO GARANTITO A PRESENTAZIONE DOCUMENTI.

VALIDITA': 60 GIORNI DAL PRESENTE.

GARANZIA: 12 MESI, ESCLUSI I MATERIALI DI CONSUMO.

TERMINE DI CONSEGNA: 60 GIORNI CIRCA DALL'ACCETTAZIONE DELLA
CONFERMA ORDINE

Pregiati per averci scelti, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

DISTINTI SALUTI